

Châteauneuf-du-Pape Les travaux sur la RD17 doivent s'achever bientôt

Par Charles COLIN - 27 nov. 2022 à 19:52 - Temps de lecture : 2 min

| Vu 31 fois



La circulation des véhicules sur la RD17 s'effectue toujours en alternat entre l'avenue Pierre de Luxembourg et l'avenue Pasteur jusqu'à la fin du chantier, prévue fin décembre.

Depuis le 9 mai, la circulation des véhicules sur la route départementale (RD) 17 – avenues Pasteur et Pierre-de-Luxembourg – s'effectue en alternat par feux de chantier. C'est dû à d'importants travaux de renouvellement des réseaux d'eau potable et d'eaux usées. Ce chantier est réalisé, sous la maîtrise d'œuvre du cabinet Tramoy, par le groupement d'entreprises EHTP/Rampa. Ces deux sociétés agissent de concert sur deux ateliers.

Un phasage des travaux a été établi de manière à fluidifier au maximum la circulation et à déranger au minimum la vie du village, que ce soit l'activité viticole ou celle des riverains. Ainsi, les chantiers ont été interrompus pendant la période estivale et les vendanges, avant de reprendre début octobre. Ces aménagements consistent en la pose de plus de 3 000 mètres de canalisations d'assainissement et 1 000 mètres de canalisations d'eau potable. Concernant les travaux d'assainissement collectif, certains terrassements atteignent les quatre mètres de profondeur, ce qui requiert un savoir-faire spécifique et des mises en œuvre complexes.

Pour répondre à la problématique des faibles pentes de certains tronçons et à des sur-volumes liés aux vendanges, le syndicat Rhône Ventoux a mis en œuvre une canalisation stockante ovoïde, dont la forme d'œuf permet un écoulement des faibles débits et protège la station d'épuration en cas de fortes pluies. Le renouvellement des conduites permettra ainsi de limiter le rejet d'eaux usées non-traitées dans le milieu naturel et d'assurer un meilleur fonctionnement de la station d'épuration.

Dans le même temps et dans le cadre d'une gestion patrimoniale des réseaux, une partie du réseau d'eau potable sera renouvelée. Les canalisations anciennes posées dans les années

1970 ont été soumises à une corrosion par le sol qui engendre des fuites d'eau et des risques de casse. Leur remplacement est essentiel pour préserver la ressource. Il devrait permettre une économie d'eau potable de l'ordre de 3 800 m³/an. Ces travaux devraient s'achever fin décembre.

Toutefois, une interruption des chantiers est programmée du 8 au 12 décembre pour ne pas perturber l'accès au marché gastronomique Les Taulé jades. La phase finale consistera ensuite à la réfection de la chaussée (pose d'enrobé) sur les avenues Pasteur puis Pierre-de-Luxembourg. Le coût prévisionnel de l'opération était de 2,8 millions d'euros.