PUBLIÉ LE 19/10/2026

RHÔNEVENTOUX

DEL 2026-56

DEPARTEMENT DE VAUCLUSE ARRONDISSEMENT DE CARPENTRAS	EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU BUREAU SYNDICAL DU 08 OCTOBRE 2026
Date de la convocation : 1ER OCTOBRE 2026	L'an deux mille vingt-six et le huit octobre , les membres du bureau syndical se sont réunis à CARPENTRAS, sous la présidence de M. Jérôme BOULETIN, Président.
Date d'affichage de la convocation : 1ER OCTOBRE 2026	
Nombre de membres En exercice : 10 Quorum : 6 Présents : 8 Représentés : 0 Votants : 8	**Objet de la délibération :** **COMMUNE DE CARPENTRAS – RENOUVELLEMENT DU RESEAU STRUCTURANT DE COLLECTE COLLEGE DAUDET, RUE F. JOUVE, AVENUE DU MOULIN, IMPASSE CHEVREFEUILLE, ABATTOIR, RUE MARIE-THERESE CHALON (CAR107) MODIFICATION EN COURS D'EXECUTION 3**

Membres présents :

Président *:* Jérôme BOULETIN

Vice-Présidents présents : RAYMOND Sandrine - ROUX Thierry - GUIN Joël - ROUET Frédéric - MOSSE MARC - NOUVEAU Alain - REYNIER DUVAL Christophe

VU l'article L2194-1 2° du Code de la Commande Publique complété par les articles R2194-2 à R2194-4
VU la modification en cours d'exécution n°3 présentée,

Accusé de réception en préfecture
084-258401447-20261008-DEL2026-56-DE
Date de réception préfecture : 19/10/2026

Le syndicat a confié à l'entreprise COLAS France Ets de Sorgues, le 03 juin 2024, le marché de renouvellement du réseau structurant de collecte des effluents collège Daudet, rue F. Jouve, avenue du Moulin, impasse Chèvrefeuille, abattoir, rue Marie Thérèse Chalon pour un montant total de 938 520.00 € HT. L'affermissement de la tranche optionnelle 2 pour un montant de 83 616 euros HT a fait passer le montant du marché à 1 022 136 euros HT.

L'article L2194-1 2° du Code de la Commande Publique complété par les articles R2194-2 à R2194-4 du même code permet la modification sans remise en concurrence préalable lorsque les modifications sont rendues nécessaires par des travaux ou services supplémentaires.

Dans le cadre de l'exécution du marché, et compte tenu de la procédure contentieuse en cours ne permettant pas l'accès aux abattoirs tel que prévu dans le marché, il a été nécessaire de revoir une partie du tracé, ayant impliqué le déplacement d'une chambre de tirage réseaux secs, y compris fourreaux et percement étanche du regard. Cette prestation n'étant pas prévue initialement au marché, cela nécessite la création d'un prix nouveau (PN18) au bordereau des prix de 1 000 € HT.

Pour les mêmes raisons, il est également nécessaire de prolonger le délai d'exécution de 2 mois pour la tranche ferme et de 30 jours ouvrés pour la tranche optionnelle 2.

La modification en cours d'exécution 3 n'augmente pas le montant total du marché public.

LE BUREAU

OUI l'exposé de Monsieur le Président,

VU la modification en cours d'exécution n°3 présentée,

DELIBERE

1°) APPROUVE la modification en cours d'exécution n° 3 au marché avec l'entreprise COLAS France Ets de Sorgues selon les modalités évoquées ci-dessus.

2°) AUTORISE Monsieur le Président à signer la modification en cours d'exécution n° 3 présentée ainsi que tous actes aux effets ci-dessus.

ADOPTE A L'UNANIMITE

Ainsi délibéré en séance publique les jours, mois et an susdits.

(suivent les signatures)
POUR COPIE CONFORME

Le Président,

SYNDICAT MIXTE DES EAUX - RHONE - VENTOUX
Siège : 595 Chemin de l'Hippodrome CS 30222 84210 CARPENTRAS Cedex

Jérôme BOULETIN

Accusé de réception en préfecture
084-258401447-20261008-DEL2026-56-DE
Date de réception préfecture : 19/10/2026

Liberté • Égalité • Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
Direction des Affaires Juridiques

MARCHES PUBLICS ET ACCORDS-CADRES **EXE10**

AVENANT N° 3

A - Identification du pouvoir adjudicateur (ou de l'entité adjudicatrice).

SYNDICAT MIXTE DES EAUX DE LA REGION RHONE-VENTOUX
595 CHEMIN DE L'HIPPODROME
CS 10022
84201 CARPENTRAS CEDEX

B - Identification du titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.

COLAS France
1575 CHEMIN DE LA GRANGE DES ROUES
CS20102 SORGUES
84275 VEDENE CEDEX

C - Objet du marché public ou de l'accord-cadre.

- Objet du marché public ou de l'accord-cadre :

COMMUNE DE CARPENTRAS – RENOUVELLEMENT DU RESEAU STRUCTURANT DE COLLECTE COLLEGE DAUDET, RUE F. JOUVE, AVENUE DU MOULIN, IMPASSE CHEVREFEUILLE, ABATTOIR, RUE MARIE-THERESE CHALON (CAR107)

- Date de la notification du marché public ou de l'accord-cadre : 03 juin 2024
- Durée d'exécution du marché public ou de l'accord-cadre : 8 mois (tranche ferme)
- Montant initial du marché public ou de l'accord-cadre :

Tranche Ferme :

- Taux de la TVA : 20%
- Montant HT : 938 520.00 €
- Montant TTC : 1 126 224.00 €

Tranche Optionnelle 2 :

- Taux de la TVA : 20%
- Montant HT : 83 616.00 €
- Montant TTC : 100 339.20 €

Accusé de réception en préfecture
084-258401447-20261008-DEL2026-56-DE
Date de réception préfecture : 19/10/2026

- Montant par tranche après avenant du marché public ou de l'accord-cadre :

Tranche Ferme :

- Taux de la TVA : 20%
- Montant HT : 857 136.00 €
- Montant TTC : 1 028 563.20 €

Tranche Optionnelle 2 :

- Taux de la TVA : 20%
- Montant HT : 165 000.00 €
- Montant TTC : 198 000.00 €

D - Objet de l'avenant.

- Modifications introduites par le présent avenant :

L'article L2194-1 2° du Code de la Commande Publique complété par les articles R2194-2 à R2194-4 du même code permet la modification sans remise en concurrence préalable lorsque: *2° Des travaux, fournitures ou services supplémentaires sont devenus nécessaires ; »*

1. Prix nouveaux

Intégration de prix nouveaux à rajouter au bordereau des prix du marché initial, base avril 2024 :

Numéro	Libellé	Unité	P.U. H.T.
PN 18	Fourniture et pose d'une chambre L1C, y compris fourreaux et percement étanche du regard	U	1000,00

2. Prolongation du délai d'exécution des travaux

- Tranche Ferme

Différentes contraintes d'exécution non prévisibles ont été rencontrés :

- ✓ Méconnaissance de la position de plusieurs branchements nécessitant la réalisation d'une enquête de l'exploitant après basculement sur le nouveau réseau,
- ✓ La réalisation d'essais de réception avec mise en place de plusieurs pompages pour continuité de services
- ✓ Difficulté techniques non prévisible lors des travaux sur l'Avenue des Moulins
- ✓

Les travaux de la tranche ferme ont été prolongés par OS (n°14) de 2 mois.

- Tranche Optionnelle 2

Différentes contraintes d'exécution non prévisibles ont été rencontrés :

- ✓ Panne du matériel spécialisé dans la mise en place de l'enrochement (panne durant 5 jours ouvrés)
- ✓ Report du délai de livraison à cause de la hausse du prix du carburant pour les transporteurs de canalisations et des regards (retard de 10 jours ouvrés)

La réfection de voirie sur l'emprise de la parcelle de M. JAUME a dû être repoussée de 15 jours ouvrés à se demande)

Les travaux de la tranche optionnelle 2 ont été prolongés par OS (n°11 et 13) de 30 jours ouvrés.

Accusé de réception en préfecture
084-258401447-20261008-DEL2026-56-DE
Date de réception préfecture : 19/10/2026

■ Incidence financière de l'avenant :

L'avenant a une incidence financière sur le montant du marché public ou de l'accord-cadre :
(Cocher la case correspondante.)

☒ NON ☐ OUI

E - Signature du titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.

Nom, prénom et qualité du signataire (*)	Lieu et date de signature	Signature
DESMORGUE François-Xavier Directeur d'Agence	Sorgues 12/10/2026	COLAS COLAS FRANCE - Etablissement de Sorgues CS 20102 - 84275 VEDENE CEDEX contact.sorgues@colas.com TEL. : 04 90 39 45 54 - FAX : 04 90 39 45 57 SIRET 329 338 882 04353

(*) Le signataire doit avoir le pouvoir d'engager la personne qu'il représente.

F - Signature du pouvoir adjudicateur (ou de l'entité adjudicatrice).

Pour l'Etat et ses établissements :
(Visa ou avis de l'autorité chargée du contrôle financier.)

A : ..... , le .....

Signature
(représentant du pouvoir adjudicateur ou de l'entité adjudicatrice)

Le Président,

SYNDICAT MIXTE DES EAUX RHONE - VENTOUX

Jérôme BOULETIN

Jérôme BOULETIN

2026-10-14 13:01:26

Accusé de réception en préfecture
084-258401447-20261008-DEL2026-56-DE
Date de réception préfecture : 19/10/2026

G - Notification de l'avenant au titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.

En cas de remise contre récépissé :

Le titulaire signera la formule ci-dessous :

« *Reçue à titre de notification copie du présent avenant* »

A ……, le ……

Signature du titulaire,

En cas d'envoi en lettre recommandé avec accusé de réception :

(Coller dans ce cadre l'avis de réception postal, daté et signé par le titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.)

En cas de notification par voie électronique :

(Indiquer la date et l'heure d'accusé de réception de la présente notification par le titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.)

Accusé de réception en préfecture
084-258401447-20261008-DEL2026-56-DE
Date de réception préfecture : 19/10/2026

PUBLIÉ LE 19/10/2026

DEL 2026-57

DEPARTEMENT DE VAUCLUSE ARRONDISSEMENT DE CARPENTRAS	EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU BUREAU SYNDICAL DU 08 OCTOBRE 2026
Date de la convocation : 1ER OCTOBRE 2026	L'an deux mille vingt-six et le huit octobre , les membres du bureau syndical se sont réunis à CARPENTRAS, sous la présidence de M. Jérôme BOULETIN, Président.
Date d'affichage de la convocation : 1ER OCTOBRE 2026	
Nombre de membres En exercice : 10 Quorum : 6 Présents : 8 Représentés : 0 Votants : 8	**Objet de la délibération :** **COMMUNE DE PERNES-LES-FONTAINES - SECURISATION DE L'ALIMENTATION EN EAU POTABLE DES CAPTAGES DE ST BARTHELEMY ET ST ROCH - LOT N°1 - CREATION DU RESERVOIR ET DU PUIT (PER248) - MODIFICATION EN COURS D'EXECUTION 1**

Membres présents :

Président *:* Jérôme BOULETIN

Vice-Présidents présents : RAYMOND Sandrine - ROUX Thierry - GUIN Joël - ROUET Frédéric - MOSSE MARC - NOUVEAU Alain - REYNIER DUVAL Christophe

VU l'article L2194-1 2° du Code de la Commande Publique complété par les articles R2194-2 à R2194-4
VU la modification en cours d'exécution n°1 présentée,

Accusé de réception en préfecture
084-258401447-20261008-DEL2026-57-DE
Date de réception préfecture : 19/10/2026

Le syndicat a confié à l'entreprise Giesper, le 08 janvier 2026, le lot 1 « création du réservoir et du puit » du marché de sécurisation de l'alimentation en eau potable des captages de St Barthélémy et St Roch, pour un montant de 673 810,12 € HT.

L'article L2194-1 2° du Code de la Commande Publique complété par les articles R2194-2 à R2194-4 du même code permet la modification sans remise en concurrence préalable lorsque les modifications sont rendues nécessaires par des travaux ou services supplémentaires.

Dans le cadre de l'exécution de ce lot, et afin d'améliorer notamment les conditions d'exploitation des ouvrages, il a été décidé de prévoir la réalisation de prestations supplémentaires. Ces prestations nécessitent l'ajout des prix nouveaux suivants au bordereau des prix :

Chapitre 1 : Travaux préparatoire

N°	Poste	Quantité	Unité	Prix unitaire € HT	Total
PV - 1.6	PC modificatif	1	F	1 780 €	1 780 €
	Dépôt d'un PC modificatif - modification de l'implantation des ouvrages				

Chapitre 3 : Génie civil

PV - 3.7	Plancher technique Caillebotis chambre des vannes	1	F	6 500 €	6 500 €
	Chambre des vannes : modification technique ajout d'un plancher technique - surélevé				
PV - 3.8	Cuvelage du puits carré 2 m x 2 m	1	F	8 850 €	8 850 €
	Fourniture et pose d'un cuvelage béton 2 x 2 m intérieur Modification du cuvelage pour intégrer les 3 groupes de pompage du Lot n°3				
PV - 3.9	Vanne de sectionnement KNH 400	1	F	4 500 €	4 500 €
	Fourniture et pose d'une vanne KNH 400 avec dispositif de fermeture déporté Modification du DN de la vanne de fermeture du Puits : Suite à la demande d'agrandissement du forage entre le Puits et la galerie				
PV - 3.10	Plancher technique- Puits	1	F	7 350 €	7 350 €
	Modification du caillebotis et de l'échelle du Puits suite à la modification du nombre de pompes et de la forme du Puits.				

Chapitre 4 : Génie civil extérieur

PV – 4.6	Thermolaquage des équipements	1	F	2 300 €	2 300 €
	Ajout de thermolaquage sur les équipements extérieur : trappe - Echelle - garde-corps				
PV - 4.7	Enrochement	PM	M3	150 €	
	Ce prix rémunère : la fourniture et mise en place d'enrochements, y compris chargement amenée et toutes sujétions, pour la stabilisation des talus le long du chemin				

Accusé de réception en préfecture
084-258401447-20261008-DEL2026-57-DE
Date de réception préfecture : 19/10/2026

Afin de maintenir l'équilibre financier du marché et de limiter l'impact de ces prestations complémentaires sur le montant global du contrat, certaines prestations initialement prévues au marché ont été réévaluées, générant des moins-values.

Chapitre 4 : Génie civil extérieur

Prix et descriptif inscrit au marché

4.3	Clôture et portail	1	F	54 272.40 €	54 272.40 €
	-Fourniture et pose d'une clôture de 2m de haut tout autour du site ainsi que d'un portail de 4m de large à double battant, comprenant le logotage RV incorporé au barreau de chaque ventail - environ 700ml				

Modification du prix et du descriptif envisagé par l'avenant

MV - 4.3	Clôture et portail	1	F	22 992.40 €	22 992.40 €
	Fourniture et pose d'une clôture de 2m de haut tout autour du site ainsi que d'un portail de 4m de large à double battant, comprenant le logotage RV incorporé au barreau de chaque ventail - environ **225 ml**				

Enfin, il est nécessaire de modifier le descriptif technique du prix 5-1 du chapitre 5 de la manière suivante :

Modification du prix et du descriptif envisagé par l'avenant

MT-5.1	Réalisation tuyauterie chambre de vannes et cuves	1	F	15 281,88 €
	*-« **Source** » Fourniture et pose de canalisation inox 316L DN200 mm : bride de passage de parois, réseau intérieur, lyre remontant au niveau max* *- « **Distribution** » Fourniture et pose de canalisation inox 316L DN200mm bride de passage de parois, réseau intérieur lyre dans la cuve* *. La fourniture et pose d'une aspiration pour la distribution munie d'une crépine* *- « **St Didier** » Fourniture et pose de canalisation inox 316L DN100mm bride de passage de parois, réseau intérieur et lyre remontant au niveau max* *- « **Surverse trop plein** » Fourniture et pose de canalisation inox 316L DN160 mm bride de passage de parois, réseau intérieur lyre dans la cuve* *« **Vidange** » La fourniture et pose d'une canalisation de vidange en fonte ductile dn 160 mm* *Les traversées de parois réservoirs et chambre des vannes et le scellement des ouvrages* *- La fourniture et pose de joints diélectriques entre Brides Inox/acier ou Inox/Fonte*			

Considérant les plus-values et moins-values pour un montant de 31 280 € HT chacune, la modification en cours d'exécution 1 n'a pas d'incidence financière sur le montant du marché public.

LE BUREAU

OUI l'exposé de Monsieur le Président,

VU la modification en cours d'exécution n°1 présentée,

Accusé de réception en préfecture
084-258401447-20261008-DEL2026-57-DE
Date de réception préfecture : 19/10/2026

DELIBERE

1°) APPROUVE la modification en cours d'exécution n° 1 au marché avec l'entreprise Giesper selon les modalités évoquées ci-dessus.

2°) AUTORISE Monsieur le Président à signer la modification en cours d'exécution n° 1 présentée ainsi que tous actes aux effets ci-dessus.

ADOPTE A L'UNANIMITE

Ainsi délibéré en séance publique les jours, mois et an susdits.

(suivent les signatures)
POUR COPIE CONFORME

Le Président,



Jérôme BOULETIN

Accusé de réception en préfecture
084-258401447-20261008-DEL2026-57-DE
Date de réception préfecture : 19/10/2026

Liberté • Égalité • Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES
Direction des Affaires Juridiques

MARCHES PUBLICS **EXE10**

AVENANT N° 1

A - Identification du pouvoir adjudicateur ou de l'entité adjudicatrice

SYNDICAT MIXTE DES EAUX DE LA REGION RHÔNE VENTOUX
595, Chemin de l'Hippodrome
CS 10022
84201 CARPENTRAS Cedex
Téléphone. : 04 90 60 81 81 - Télécopieur : 04 90 63 52 95
Courriel : contact@rhone-ventoux.fr

B - Identification du titulaire du marché public

GIESPER TRAVAUX PUBLICS SAS
24 Avenue Georges Pompidou
31130 BALMA
Téléphone. : 05 61 58 86 00
Courriel : contact.tp@giesper.fr

C - Objet du marché public

Sécurisation de l'alimentation en eau potable des captages de St Barthélémy et St Roch
Commune de Pernes-Les-Fontaines
Lot n°1 – Création du réservoir et du puit

- Référence du marché : PER248
- Date de la notification du marché public : 08 janvier 2026
- Durée d'exécution du marché public : 6, 5 mois *(dont 2 mois de préparation et 4,5 mois d'exécution*)
- Montant initial du marché public :
  - Montant HT : 673 810.12 €
  - Taux de la TVA : 20%
  - Montant TTC : 808 572.14 €

D - Objet de l'avenant

- Modifications introduites par le présent avenant :

Objet et justification de l'avenant :

Conformément aux dispositions de l'article L. 2194-1 du Code de la commande publique, le présent avenant est conclu pour des travaux, fourniture ou services supplémentaires devenus nécessaires.

Le présent avenant a donc pour objet de constater ces ajustements de prestations en plus-value et en moins-value.

Les prix du marché ont été établis sur la base d'une Décomposition du Prix Global et Forfaitaire (DPGF). Au cours de l'exécution des travaux, plusieurs contraintes et aléas techniques imprévus ont nécessité l'adaptation de certaines prestations et la réalisation de travaux supplémentaires générant des plus-values, présentées ci-après :

Chapitre 1 : Travaux préparatoire

N°	Poste	Quantité	Unité	Prix unitaire € HT	Total
PV - 1.6	PC modificatif	1	F	1 780 €	1 780 €
	Dépôt d'un PC modificatif - modification de l'implantation des ouvrages				

Chapitre 3 : Génie civil

PV - 3.7	Plancher technique Caillebotis chambre des vannes	1	F	6 500 €	6 500 €
	Chambre des vannes : modification technique ajout d'un plancher technique - surélevé				
PV - 3.8	Cuvelage du puits carré 2 m x 2 m	1	F	8 850 €	8 850 €
	Fourniture et pose d'un cuvelage béton 2 x 2 m intérieur Modification du cuvelage pour intégrer les 3 groupes de pompage du Lot n°3				
PV - 3.9	Vanne de sectionnement KNH 400	1	F	4 500 €	4 500 €
	Fourniture et pose d'une vanne KNH 400 avec dispositif de fermeture déporté Modification du DN de la vanne de fermeture du Puits : Suite à la demande d'agrandissement du forage entre le Puits et la galerie				
PV - 3.10	Plancher technique- Puits	1	F	7 350 €	7 350 €
	Modification du caillebotis et de l'échelle du Puits suite à la modification du nombre de pompes et de la forme du Puits.				

Chapitre 4 : Génie civil extérieur

PV – 4.6	Thermolaquage des équipements	1	F	2 300 €	2 300 €
	Ajout de thermolaquage sur les équipements extérieur : trappe - Echelle - garde-corps				
PV - 4.7	Enrochement	PM	M3	150 €	
	Ce prix rémunère : la fourniture et mise en place d'enrochements, y compris chargement amenée et toutes sujétions, pour la stabilisation des talus le long du chemin				

Afin de maintenir l'équilibre financier du marché et de limiter l'impact de ces prestations complémentaires sur le montant global du contrat, certaines prestations initialement prévues au marché ont été réévaluées, générant des moins-values.

Chapitre 4 : Génie civil extérieur

Prix et descriptif inscrit au marché

4.3	Clôture et portail	1	F	54 272.40 €	54 272.40 €
	-Fourniture et pose d'une clôture de 2m de haut tout autour du site ainsi que d'un portail de 4m de large à double battant, comprenant le logotage RV incorporé au barreau de chaque ventail - environ 700ml				

Modification du prix et du descriptif envisagé par l'avenant

MV - 4.3	Clôture et portail	1	F	22 992.40 €	22 992.40 €
	Fourniture et pose d'une clôture de 2m de haut tout autour du site ainsi que d'un portail de 4m de large à double battant, comprenant le logotage RV incorporé au barreau de chaque ventail - environ **225 ml**				

Modification technique du prix 5.1

Chapitre 5 :

Prix et descriptif inscrit au marché

5.1	Réalisation tuyauterie chambre de vannes et cuves	1	F	15 281,88 €
	- Fourniture et pose de canalisation inox 316L DN150mm dans la chambre de vannes et réservoir jusqu'à 1m à l'extérieure de la chambre de vannes *- Fourniture et pose de canalisation inox 316L DN200mm dans la chambre de vannes et réservoir jusqu'à 1m à l'extérieure de la chambre de vannes* *y compris la fixation des canalisations dans le radier ou dans les voiles et la soudure entre chaque pièce* *- La fourniture et pose 4 vannes à opercules PN16 barres DN150mm* *- La fourniture et pose d'une vanne à opercules PN16 barres DN200mm* *. La fourniture et pose de Lyres dans la cuve pour l'alimentation et la surverse du réservoir* *. La fourniture et pose d'une aspiration pour la distribution munie d'une crépine* *- La fourniture et pose des diverses pièces de raccords (Coudes, réduction, y ou té de raccords, brides plates)* *. La traversée de parois et le scellement des ouvrages* *- La fourniture et pose de joints diélectrique entre Brides Inox/acier ou Inox/Fonte*			

Modification du prix et du descriptif envisagé par l'avenant

MT-5.1	Réalisation tuyauterie chambre de vannes et cuves	1	F	15 281,88 €
	-« Source » *Fourniture et pose de canalisation inox 316L DN200 mm : bride de passage de parois, réseau intérieur, lyre remontant au niveau max* *- **« Distribution »** Fourniture et pose de canalisation inox 316L DN200mm bride de passage de parois, réseau intérieur lyre dans la cuve* *. La fourniture et pose d'une aspiration pour la distribution munie d'une crépine* *- **« St Didier »** Fourniture et pose de canalisation inox 316L DN100mm bride de passage de parois, réseau intérieur et lyre remontant au niveau max* *- **« Surverse trop plein »** Fourniture et pose de canalisation inox 316L DN160 mm bride de passage de parois, réseau intérieur lyre dans la cuve* ***« Vidange »** La fourniture et pose d'une canalisation de vidange en fonte ductile dn 160 mm* *Les traversées de parois réservoirs et chambre des vannes et le scellement des ouvrages* *- La fourniture et pose de joints diélectriques entre Brides Inox/acier ou Inox/Fonte*			

- Montant total des plus-values : 31 280 € HT
- Montant total de la moins-value : -31 280 € HT

- Incidences financières de l'avenant :

L'avenant a une incidence financière sur le montant du marché public :

☒ Non ☐ Oui

E - Signature du titulaire du marché public

Nom, prénom et qualité du signataire (*)	Lieu et date de signature	Signature
M.Fabien CHEMINOT, Directeur territorial	Balma, le 07/10/2026	Fabien CHEMINOT Signature numérique de Fabien CHEMINOT Date : 2026.10.07 10:09:27 +02'00'

(*) Le signataire doit avoir le pouvoir d'engager la personne qu'il représente.

F - Signature du pouvoir adjudicateur ou de l'entité adjudicatrice

Pour l'Etat et ses établissements :
(Visa ou avis de l'autorité chargée du contrôle financier.)

A : …… , le ……

Signature
(représentant du pouvoir adjudicateur ou de l'entité adjudicatrice)

Le Président,
SYNDICAT MIXTE DES EAUX VAUCLUSE - VENTOUX
Jérôme BOULETIN

Jérôme BOULETIN

2026-10-14 13:00:58

G - Notification de l'avenant au titulaire du marché public

En cas de remise contre récépissé :

Le titulaire signera la formule ci-dessous :

« *Reçue à titre de notification copie du présent avenant* »

A ……, le ……..

Signature du titulaire,

En cas d'envoi en lettre recommandé avec accusé de réception :

(Coller dans ce cadre l'avis de réception postal, daté et signé par le titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.)

En cas de notification par voie électronique :

(Indiquer la date et l'heure d'accusé de réception de la présente notification par le titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.)

Accusé de réception en préfecture
084-258401447-20261008-DEL2026-57-DE
Date de réception préfecture : 19/10/2026

PUBLIÉ LE 19/10/2026

DEL 2026-58

DEPARTEMENT DE VAUCLUSE ARRONDISSEMENT DE CARPENTRAS	EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU BUREAU SYNDICAL DU 08 OCTOBRE 2026
Date de la convocation : 1ER OCTOBRE 2026	L'an deux mille vingt-six et le huit octobre , les membres du bureau syndical se sont réunis à CARPENTRAS, sous la présidence de M. Jérôme BOULETIN, Président.
Date d'affichage de la convocation : 1ER OCTOBRE 2026	
Nombre de membres En exercice : 10 Quorum : 6 Présents : 8 Représentés : 0 Votants : 8	**Objet de la délibération :** **COMMUNE DE METHAMIS – RENOUVELLEMENT DE LA STATION D'EPURATION (MET0115) MODIFICATION EN COURS D'EXECUTION 2**

Membres présents :

Président *:* Jérôme BOULETIN

Vice-Présidents présents : RAYMOND Sandrine - ROUX Thierry - GUIN Joël - ROUET Frédéric - MOSSE MARC - NOUVEAU Alain - REYNIER DUVAL Christophe

VU l'article L2194-1 3° du Code de la Commande Publique complété par l'article R. 2194-5
VU la modification en cours d'exécution n°2 présentée,

Accusé de réception en préfecture
084-258401447-20261008-DEL2026-58-DE
Date de réception préfecture : 19/10/2026

Le syndicat a confié au groupement d'entreprise SOURCES / 4M MEREU BTP le 08 juillet 2025, le marché de renouvellement de la station d'épuration de Méthamis pour un montant initial de 847 600.00 € HT. Par avenant n°1, le montant du marché a été revu à 852 900 € et le délai d'exécution prolongé de 2 semaines et 4 jours.

L'article L2194-1 3° du Code de la Commande Publique complété par l'article R. 2194-5 du même code permet la modification sans remise en concurrence préalable lorsque les modifications sont rendues nécessaires par des circonstances imprévues lors de la passation du marché.

Afin d'optimiser les équipements relatifs à l'extraction des boues, il a été décidé en cours de chantier de procéder à l'installation de pompes péristaltiques en remplacement des pompes auto-amorçantes JET17. Compte tenu du délai d'approvisionnement de ces équipements, le délai global doit être prolongé de 16 semaines supplémentaires, sans incidence financière.

Le délai d'exécution initial du marché public de 8 mois est porté à 8 mois et 4 jours à l'issue de l'avenant 1 et porté à 13 mois et 11 jours soit une fin prévisionnelle au 25 novembre 2026 à l'issue de l'avenant 2.

La modification en cours d'exécution 2 est sans incidence financière sur le montant du marché public.

LE BUREAU

OUI l'exposé de Monsieur le Président,

VU la modification en cours d'exécution n°2 présentée,

DELIBERE

1°) APPROUVE la modification en cours d'exécution n° 2 au marché avec le groupement d'entreprise SOURCES / 4M MEREU BTP selon les modalités évoquées ci-dessus.

2°) AUTORISE Monsieur le Président à signer la modification en cours d'exécution n° 2 présentée ainsi que tous actes aux effets ci-dessus.

ADOPTE A L'UNANIMITE

Ainsi délibéré en séance publique les jours, mois et an susdits.

(suivent les signatures)
POUR COPIE CONFORME

Le Président,



Jérôme BOULETIN

Accusé de réception en préfecture
084-258401447-20261008-DEL2026-58-DE
Date de réception préfecture : 19/10/2026

Liberté • Égalité • Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
Direction des Affaires Juridiques

MARCHES PUBLICS ET ACCORDS-CADRES **EXE10**

AVENANT N° 2 [1]

A - Identification de l'entité adjudicatrice.

SYNDICAT MIXTE DES EAUX DE LA REGION RHONE VENTOUX
595 Chemin de l'Hippodrome
84200 CARPENTRAS

B - Identification du titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.

MANDATAIRE : SOURCES
1025 RUE HENRI BECQUEREL
PARC CLUB DU MILLENAIRE – BAT 18 – 34000 MONTPELLIER
SIEGE : 3 RUE MONTPREAU – 92000 NANTERRE

CO-TRAITANT : 4M MEREU BTP
QUARTIER DU PIGEONNIER
14 RUE DE ROUMANILLE
84130 LE PONTET

C - Objet du marché public ou de l'accord-cadre.

- Objet du marché public ou de l'accord-cadre :

MET0115-RENOUVELLEMENT DE LA STATION D'EPURATION DE METHAMIS

- Date de la notification du marché public ou de l'accord-cadre : 08 juillet 2025

- Durée d'exécution du marché public ou de l'accord-cadre : 10 mois (2 mois de préparation + 8 mois de travaux)

- Montant initial du marché public ou de l'accord-cadre :
  - Taux de la TVA : 20%
  - Montant HT : 847 600 €
  - Montant TTC : 1 017 120 €

- Montant initial du marché public ou de l'accord-cadre après avenant 1 :
  - Taux de la TVA : 20%
  - Montant HT : 852 900 €
  - Montant TTC : 1 023 480 €

[1] Formulaire non obligatoire disponible, avec sa notice explicative, sur le site du ministère chargé de l'économie.

Accusé de réception en préfecture
084-258401447-20261008-DEL2026-58-DE
Date de réception préfecture : 19/10/2026

D - Objet de l'avenant.

■ Modifications introduites par le présent avenant :
(Détailler toutes les modifications, avec ou sans incidence financière, introduites dans le marché public ou l'accord-cadre par le présent avenant. Préciser les articles du CCAP ou du CCTP modifiés ou complétés ainsi que l'incidence financière de chacune des modifications apportées.)

1 – Prolongation du délai d'exécution des prestations

Par ordre de service n°5, la phase travaux a été prolongée de **35 jours :**

- conséquence d'intempéries non consécutifs sur le chantier pour 29 jours,
- investigations complémentaires de recherche d'amiante pour 6 jours.

Par dérogation à l'article 18.2 du CCAG Travaux le calcul de la prolongation s'effectue en jours ouvrés.

Par ailleurs, la fiche de modification n'01 – SOURCES, transmise le 27/08/2026, porte sur l'installation de pompes péristaltiques en remplacement des pompes auto-amorçantes JET17 pour l'extraction des boues et des flottants des décanteurs lamellaires vers les lits plantés de roseaux. Compte tenu du délai d'approvisionnement de ces équipements, le délai global est prolongée de **16 semaines supplémentaires**, sans incidence financière.

Le délai d'exécution initial du marché public de 8 mois porté à 8 mois et 4 jours à l'issue de l'avenant 1 et porté à **13 mois et 11 jours soit une fin prévisionnelle au 25 Novembre 2026 à l'issu de l'avenant 2**.

L'article L2194-1 complété par l'article R. 2194-5 du Code de la Commande Publique permet la modification sans remise en concurrence préalable lorsque les modifications sont rendues nécessaires par des circonstances imprévues lors de la passation du marché.

■ Incidence financière de l'avenant :

L'avenant a une incidence financière sur le montant du marché public ou de l'accord-cadre :

☒ NON ☐ OUI

E - Signature du titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.

Nom, prénom et qualité du signataire (*)	Lieu et date de signature	Signature
PELLETIER JULIEN DIRECTEUR PACA	07/10/26 AIX EN PROVENCE	

(*) Le signataire doit avoir le pouvoir d'engager la personne qu'il représente.

F - Signature de l'entité adjudicatrice.

Pour l'Etat et ses établissements :

Le Président,

A : ..... , le .....

Signature
(représentant du pouvoir adjudicateur ou de l'entité adjudicatrice)

Jérôme BOULETIN

Jérôme BOULETIN

2026-10-14 13:02:18

Accusé de réception en préfecture
084-258401447-20261008-DEL2026-58-DE
Date de réception préfecture : 19/10/2026

G - Notification de l'avenant au titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.

■ En cas de remise contre récépissé :

Le titulaire signera la formule ci-dessous :

« *Reçue à titre de notification copie du présent avenant* »

A ....., le .....

Signature du titulaire,

■ En cas d'envoi en lettre recommandé avec accusé de réception :

(Coller dans ce cadre l'avis de réception postal, daté et signé par le titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.)

■ En cas de notification par voie électronique :

(Indiquer la date et l'heure d'accusé de réception de la présente notification par le titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.)

Accusé de réception en préfecture
084-258401447-20261008-DEL2026-58-DE
Date de réception préfecture : 19/10/2026

ANNEXE – FICHE MODIFICATIVE

SYNDICAT RHONE VENTOUX
Renouvellement de la station d'épuration de la commune de Méthamis
Fiche de modification n°01 – SOURCES – ind A

Date de la demande :	27/08/2026
Réponse attendue le :	10/09/2026
Objet de la demande :	Prolongation délai pour l'installation de nouvelles pompes péristaltiques
Origine de la demande :	Maître d'Ouvrage : ☐ - Maître d'Œuvre : ☐ - Entreprise : ☒
Diffusion :	

DESCRIPTIF DE LA DEMANDE DE MODIFICATION

Prestations initialement prévues au contrat : Extraction par pompage des boues stockées dans les décanteurs lamellaires + extraction manuelle des flottants (cf PTP PROCESS page 15)

Description modifications : Installation de pompes péristaltiques à la place des pompes auto-amorçantes JET17 installées actuellement. Cette modification permet d'améliorer le système d'extraction des boues et des flottants, depuis les décanteurs lamellaires vers les lits plantés de roseaux, et de faciliter l'exploitation des équipements (accès direct à la dalle).

Liste des documents modifiés : Notice d'exploitation

Pièces jointes : MET0115 STEP - Spécification technique pompe péristaltiques indB

IMPACTS DES MODIFICATIONS

Financier : ☐ - Délai : ☒ - Études : ☐ - Sécurité : ☐ - Exploitation : ☒

Détails impact financier prévisionnel	00,00 €/HT
Détails impact délai	Date initiale réception : 03/08/2026 Date prévisionnelle départ usine des pompes : 17/09/2026 Date prévisionnelle installation et mise en service des pompes : 09/10/2026 Démarrage prévisionnel période d'observation : 12/10/2026 Fin prévisionnelle période observation : 09/11/2026 Prolongation délai : 14 semaines

ENTREPRISE EMETTRICE

Représentant de l'entreprise : Mr Julien PELLETIER

A Aix-en-Provence, le 24 Août 2026

Accusé de réception en préfecture
084-258401447-20261008-DEL2026-58-DE
Date de réception préfecture : 19/10/2026

AVIS DU MAÎTRE D'ŒUVRE

Validé

A ..... le 14/03/2026

Le Maître d'œuvre

CABINET MERLIN
Ingénieurs - Conseils
142 Allée de Beauport
84270 VEDENE
Tél. 04 90 63 44 11 - Fax 04 90 67 25 49
cm-corpeetros@cabinet-merlin.fr

DECISION DU MAÎTRE D'OUVRAGE

Réalisation de la modification :

- ☐ acceptée
- ☐ acceptée avec commentaires
- ☐ refusée

Commentaire éventuel du Maître d'Ouvrage :

A ....., le .....

Le Maître d'ouvrage

Accusé de réception en préfecture
084-258401447-20261008-DEL2026-58-DE
Date de réception préfecture : 19/10/2026

Accusé de réception en préfecture
084-258401447-20261008-DEL2026-58-DE
Date de réception préfecture : 19/10/2026